

工程名称： 呼伦贝尔职业技术学院主校区东门门卫房迁移工程

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 7263.24  
（大写）： 柒仟贰佰陆拾叁元贰角肆分

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院主校区东门门卫房迁移工程

## 一、工程概况：

1. 工程名称：呼伦贝尔职业技术学院主校区东门门卫房迁移工程；
2. 工程地点：呼伦贝尔职业技术学院；
3. 工程内容：绿化带灌木丛移栽、树木移栽、新做混凝土路面、板房移位。

## 二、编制范围：

1. 呼伦贝尔职业技术学院主校区东门门卫房迁移工程。

## 三、编制依据：

1. 依据：《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857-2024
2. 2021届计价依据：《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》；
3. 2017届计价依据：《内蒙古自治区市政工程预算定额》；
4. 建设单位提供的相关资料；
5. 有关规范及标准图集；
6. 政府发布的造价信息及市场价格信息；

## 四、考虑的施工方法与措施

1. 依据建设单位意见计算。
2. 工作内容包括：绿化带灌木丛移栽、树木移栽、新做混凝土路面、板房移位。

## 五、其他说明

1. 本控制价设置暂列金520.17元。
2. 本控制价设置计日工详见相关其他费表格。
3. 本工程未设置人工实名制费用。
4. 没有施工图纸，现场测量，按照甲方的意见抢修改造

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。





# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院主校区东门门卫房迁移工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1	050102001001	移植乔木	1. 种类: 乔木 2. 胸径: 12cm	株	33.53	0.96	4.45	5.49	3.66	48.09
2	050102001002	移植乔木	1. 种类: 乔木 2. 胸径: 20cm	株	61.48	1.73	28.39	10.06	6.71	108.37
3	050102003001	移植成片灌木	1. 种类: 绿篱 2. 株高: 70cm	m2	11.18	0.00	1.47	1.83	1.22	15.70
4	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 乔木 2. 胸径: 12cm	株	40.95	5.11	28.31	6.7	4.47	85.54
5	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 乔木 2. 胸径: 20cm	株	61.36	7.79	58.64	10.04	6.69	144.52
6	050103003001	片植灌木	1. 种类: 绿篱 2. 株高: 70cm	m2	18.59	2.94	0	3.04	2.03	26.60
7	040101001001	挖一般土方	1. 名称: 人工挖土 2. 挖土深度: 50cm	m3	24.660	0.00	0	3.21	2.96	30.83
8	040103003001	余方弃置	1. 名称: 人工土方装车, 自卸汽车运土 1. 运距: 施工方自行考虑, 暂按15公里考虑	m3	14.420	0.06	30.26	1.87	1.73	48.34
9	040201003001	强夯地基	1. 名称: 路床碾压	m2	0.390	0.00	1.49	0.05	0.05	1.97
10	040202008001	砂砾石	1. 名称: 混砂 2. 厚度: 30cm	m2	6.810	35.58	5.65	0.89	0.82	49.73
11	040203007001	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面C30 2. 厚度: 20cm	m2	15.760	76.15	0	2.05	1.89	95.85
12	040901002001	钢筋网片	1. 名称: 单层双向钢筋网HRB400直径12mm 2. 间距: 200mm	t	825.59	2974.52	36.18	187.63	150.11	4174.03





## 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院主校区东门门卫房迁移工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	一	措施项目一			57.72	13.6	40.76	0	1.76	1.63	
1.1	041201017	安全文明施工费			33.19	7.82	23.44	0	1.01	0.94	
1.2	041201017001	安全文明施工与环境保护费	1358.42	1.3	18.76	4.42	13.25	0	0.57	0.53	
1.3	041201016001	临时设施费	1358.42	1	14.43	3.4	10.19	0	0.44	0.41	
1.4	041201020001	雨季施工增加费	1358.42	0.5	7.21	1.7	5.09	0	0.22	0.2	
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费	1358.42	0.2	2.89	0.68	2.04	0	0.09	0.08	
1.6	041201023001	二次搬运费	1358.42	1	14.43	3.4	10.19	0	0.44	0.41	
1.7	041201022001	特殊地区施工增加费	1358.42	0	0	0	0	0	0	0	
1.8	041201021001	夜间施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.9	041201021002	白天在地下室施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.10	041201020002	冬季施工增加费			0	0	0	0	0	0	
2	二	措施项目二			0	0	0	0	0	0	
合 计					57.72	13.6	40.76		1.76	1.63	-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。







# 计日工表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院主校区东门门  
卫房迁移工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	计日工	工日	1		150	150		
人工小计						150		
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计						150		

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

