

工程名称： 呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

标段名称： 呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 29971.74

（大写）： 贰万玖仟玖佰柒拾壹元柒角肆分

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

一、工程概况：

1. 工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程；
2. 工程地点：呼伦贝尔职业技术学院；
3. 工程内容：增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚拆除恢复吊顶。

二、编制范围：

1. 呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程。

三、编制依据：

1. 依据：《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024
2. 2021届计价依据：《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》；
3. 建设单位提供的相关资料；
4. 有关规范及标准图集；
5. 政府发布的造价信息及市场价格信息；

四、考虑的施工方法与措施

1. 依据建设单位意见计算。
2. 工作内容包括：增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚拆除恢复吊顶。

五、其他说明

1. 本控制价设置暂列金2122.88元。
2. 本控制价设置计日工详见相关其他费表格。
3. 本工程未设置人工实名制费用。
4. 没有施工图纸，现场测量，按照学院护理系的意见维修改造

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程
 标段：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	21228.82
1.1	呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程	21228.82
1.1.1	呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程	21228.82
2	措施项目	600.81
2.1	其中：安全生产措施项目	227.9
3	其他项目	5972.88
3.1	其中：暂列金额	2122.88
3.2	其中：专业工程暂估价	3700
3.3	其中：计日工	150
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	2169.23
	合计	29971.74

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

标段：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		213室安装洗手盆					1911.50
1	031003003001	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 类型:双盆双龙头 3. 规格:长度1.6米 4. 安装方式:台下式	组	1	1911.50	1911.50
		存储柜接电源					819.26
2	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格型号:BV-4mm 2 3. 材质:铜芯	m	90	6.33	569.70
3	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC	m	3	20.50	61.50
4	031301002001	开孔打洞	1. 名称:打孔 2. 材质:砖墙	个	2	42.70	85.40
5	030413014001	插座	1. 名称:插排	套	2	51.33	102.66
		健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络					5086.89
6	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格型号:BV-4mm 2 3. 材质:铜芯	m	295.5	6.33	1870.52
7	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格型号:DN20 3. 材质:刚性阻燃管	m	98.5	21.71	2138.44
8	030413014002	插座	1. 名称:插排	套	21	51.33	1077.93
		医疗护理系南校区手术室设备挂棚					13411.17
9	011302001001	平面吊顶天棚	1. 拆除铁皮保温板 2. 拆除龙骨	m2	72.05	13.43	967.63
10	011302001002	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨600*600 2. 铝合金扣板0.8mm	m2	72.05	158.81	11442.26
11	030413001001	普通灯具	1. 名称:拆除平板灯	套	24	4.86	116.64
12	030413001002	普通灯具	1. 名称:恢复平板灯(利旧)	套	24	36.86	884.64
本页小计							21228.82
合 计							21228.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程
 标段：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		213室安装洗手盆								
1	031003003001	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 类型:双盆双龙头 3. 规格:长度1.6米 4. 安装方式:台下式	组	89.10	1802.81	0	10.69	8.91	1911.50
		存储柜接电源								
2	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格型号:BV-4mm2 3. 材质:铜芯	m	1.550	4.43	0	0.19	0.16	6.33
3	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC	m	14.390	2.95	0	1.73	1.44	20.50
4	031301002001	开孔打洞	1. 名称:打孔 2. 材质:砖墙	个	32.230	0.00	3.38	3.87	3.22	42.70
5	030413014001	插座	1. 名称:插排	套	10.430	38.61	0	1.25	1.04	51.33
		健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络								
6	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格型号:BV-4mm2 3. 材质:铜芯	m	1.550	4.43	0	0.19	0.15	6.33
7	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格型号:DN20 3. 材质:刚性阻燃管	m	15.70	2.56	0	1.88	1.57	21.71
8	030413014002	插座	1. 名称:插排	套	10.430	38.61	0	1.25	1.04	51.33

措施项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

标段：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一		341.85	详见明细表E.3.2
1.1	011601007	安全文明施工费		227.9	详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费		151.93	详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费		75.97	详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费		37.98	详见明细表E.3.2
1.5	011601013001	二次搬运费		75.97	详见明细表E.3.2
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.7	011601011001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			详见明细表E.3.2
1.9	011601010002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二		258.96	详见明细表E.3.2
2.1	011601001001	脚手架	移动脚手架	258.96	详见明细表E.3.2
本页小计				600.81	—
合 计				600.81	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程
 标段：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	一	措施项目一			341.85	81	243.03	0	9.72	8.1	
1.1	011601007	安全文明施工费			227.9	54	162.02	0	6.48	5.4	
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费	7200.53	2	151.93	36	108.01	0	4.32	3.6	
1.3	011601006001	临时设施费	7200.53	1	75.97	18	54.01	0	2.16	1.8	
1.4	011601010001	雨季施工增加费	7200.53	0.5	37.98	9	27	0	1.08	0.9	
1.5	011601013001	二次搬运费	7200.53	1	75.97	18	54.01	0	2.16	1.8	
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费	7200.53	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	011601011001	夜间施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.9	011601010002	冬季施工增加费			0	0	0	0	0	0	
2	二	措施项目二			258.96	200.45	14.41	0	24.06	20.04	
2.1	011601001001	脚手架			258.96	200.45	14.41	0	24.06	20.04	
合 计					600.81	281.45	257.44		33.78	28.14	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

计日工表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

标段：呼伦贝尔职业技术学院南校区护理系增加洗手盆、存储柜接电源、健康评估实训室教师技和学生机接电源接网络、手术室设备挂棚工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1		150	150		
人工小计						150		
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计						150		

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

